

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Наименование оборудования: КОРПУС 82
 Инвентарный номер оборудования: 21674
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: август 2022
 Окончание работ: август 2022

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22080002

на Восстановление элементов покрытия в осях 15-20/А-Б корпуса №82 цеха №82

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82

Корпус: 82

Работы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Высотность более 5м

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти			Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)	Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов до 6 слоев	м2	17,500					улица (высота 10-15м)	Монтаж производится с кровли.
2	Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 30мм.	м2	9,000						
3	Демонтаж теплоизоляции из минераловатных плит толщиной до 150мм.	м3	1,350						
4	Изготовление и монтаж м/к покрытия. (монтируем балки из швеллера №14, по балкам настил из рифленой стали толщ. 5мм).	т.	0,747	Швеллер №14	т.	0.37	Подрядчик		
				Сталь рифленая толщиной 5мм	т.	0.377	Подрядчик		
5	Обеспыливание м/к	м2	30,000						
6	Обезжиривание м/к	м2	30,000	Растворитель	кг.	норма	Подрядчик		
7	Огрунтовка м/к в один слой.	м2	30,000	Грунт ХС-059	кг.	норма	Подрядчик		
8	Окраска м/к эмалью ХС - 759 в 3 слоя.	м2	30,000	Эмаль ХС-759	кг.	норма	Подрядчик		
9	Устройство теплоизоляции Полиспен толщиной 150мм.	м3	1,500	Полиспен	м3	норма	Подрядчик		
10	Устройство выравнивающих стяжек из плоского шифера в 2 слоя	м2	10,000	Плоский шифер толщиной 10мм	м2	норма	Подрядчик		
11	Огрунтовка основания битумной мастикой	м2	17,500	Битумная мастика	кг.	норма	Подрядчик		
12	Устройство кровельного покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя.(Унифлекс)	м2	17,500	Унифлекс ТПП	м2	норма	Подрядчик		
				Унифлекс ТКП	м2	норма	Подрядчик		

13	При демонтаже существующего покрытия предусмотреть устройство временного защитного дощатого горизонтального настила для оборудования.											в помещении (высота 5-10м)	Объем работ по временному защитному настилу должен быть проработан подрядчиком после выхода на место производства работ
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Ст. инженер ОГМ

(должность)

"12" 08 2022 г.
(дата)


(подпись)

Мутных А.Л.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"15" 08 2022 г.
(дата)


(подпись)

Сабреков А.М.


(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"18" 08 2022 г.
(дата)


(подпись)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)