

Функционал: ОГМ ЗИС
 Фонд: ДРФ
 Затраты: ТР
 Заказчик: Цех 82
 Наименование оборудования: КОРПУС 94А
 Инвентарный номер оборудования: 21759
 Принадлежность объекту IFS:
 Начало работ: июль 2022
 Окончание работ: июль 2022

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 22070001

на Ремонт полов из кислотоупорного кирпича в отделении закачки каустика

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Цех: 82Корпус: 94аРаботы планируется выполнять силами: Подрядная организация1. Условия труда в зоне производства работ: Стесненность или вредность

№/№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/ заказчик)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разборка покрытия пола из кислотоупорного кирпича на замазке "Арзамит"	м2	41,000						
2	Разборка бортика высотой 300 мм из кислотоупорной плитки на замазке "Арзамит"	м2	7,000						
3	Разборка футеровки стен и днища лотка, приемка из кислотоупорной плитки на замазке "Арзамит"	м2	40,000						
4	Разборка поверхности фундаментов из кислотоупорной плитки на замазке "Арзамит"	м2	10,000						
5	Разборка покрытия из полиизобутилена в 2 слоя на клее 88-СА без проварки швов	м2	103,325						
6	Разборка цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	43,000						
7	Разборка бетонного основания пола толщ. 150 мм БМ 150	м3	6,450						
8	Разработка грунта III группы вручную в помещении.	м3	2,150						
9	Устройство песчаной подготовки полов толщ. 100 мм с уплотнением	м3	2,150	Песок строительный крупный	м3	Норма	Подрядчик		
10	Устройство бетонного основания пола толщ. 150 мм БМ 150	м3	6,450	Бетон класса В20, А75, W4	м3	Норма	Подрядчик		
11	Устройство цем.-песч. стяжки пола толщ. 40 мм РМ 150ц	м2	43,000	цементно-песчаный раствор М150	м3	Норма	Подрядчик		
12	Армирование фундаментов	т.	0,039	Арматура АIII диаметром 10мм	т.	0.039	Подрядчик		

13	Обетонирование фундаментов по периметру толщиной 100мм	м3	0,700	Бетон М300	м3	Норма	Подрядчик	в помещении (высота до 2м)	
14	Огрунтовка бетонной поверхности фундаментов, кирпичных стен, стен прямков.	м2	61,072	Грунтовка глубокого проникновения	кг.	Норма	Подрядчик		
15	Затирка бетонной поверхности фундаментов, кирпичных стен, стен прямков.	м2	61,072	цементно-песчаный раствор М150	м3	Норма	Подрядчик		
16	Оклейка поверхности пола полиизобутиленом в 2 слоя на клее 88-СА (без сварки пластин).	м2	43,000	Пластина полиизобутиленовая ПСГ-2,5	м2	Норма	Подрядчик		
				Клей 88-СА с пастой	кг.	норма	Подрядчик		
17	Оклейка поверхности фундаментов полиизобутиленом в 2 слоя на клее 88-СА (без сварки пластин).	м2	13,440	Пластина полиизобутиленовая ПСГ-2,5	м2	Норма	Подрядчик		
				Клей 88-СА с пастой	кг.	Норма	Подрядчик		
18	Оклейка поверхности прямков полиизобутиленом в 2 слоя на клее 88-СА (без сварки пластин).	м2	40,000	Пластина полиизобутиленовая ПСГ-2,5	м2	Норма	Подрядчик		
				Клей 88-СА с пастой	кг.	Норма	Подрядчик		
19	Оклейка поверхности стен полиизобутиленом в 2 слоя на клее 88-СА (без сварки пластин).	м2	7,626	Пластина полиизобутиленовая ПСГ-2,5	м2	Норма	Подрядчик		
				Клей 88-СА с пастой	кг.	Норма	Подрядчик		
20	Футеровка пола кислотоупорным кирпичом плашмя на замазке "Арзамит"	м2	43,000	Кислотоупорный прямой кирпич марки КП, класс А	шт.	Норма	Подрядчик		
				Арзамит 5	кг.	Норма	Подрядчик		
21	Футеровка фундаментов кислотоупорной плиткой толщ. 30 мм на замазке "Арзамит"	м2	13,440	ПЛИТКА КИСЛОТОУПОРНАЯ "КШ" ПС-7-30 ГОСТ 961-89	шт.	Норма	Подрядчик		
				Арзамит 5	кг.	Норма	Подрядчик		
22	Футеровка лотка, прямка кислотоупорной плиткой толщ. 30 мм на замазке "Арзамит"	м2	40,000	ПЛИТКА КИСЛОТОУПОРНАЯ "КШ" ПС-7-30 ГОСТ 961-89	шт.	Норма	Подрядчик		
				Арзамит 5	кг.	Норма	Подрядчик		
23	Устройство бортика из кислотоупорной плитки толщ. 30 мм на замазке "Арзамит" высотой 300 мм	м2	7,626	ПЛИТКА КИСЛОТОУПОРНАЯ "КШ" ПС-7-30 ГОСТ 961-89	шт.	Норма	Подрядчик		
				Арзамит 5	кг.	Норма	Подрядчик		
24	Демонтаж штукатурки стен толщиной до 20мм.	м2	10,000						
25	Разборка кирпичной кладки стен	м3	3,000						
26	Устройство кирпичной кладки стен с армированием	м3	3,000	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	шт.	Норма	Подрядчик		
				Раствор цемент. песчаный М150	м3	Норма	Подрядчик		
				Сетка 50x50 диаметром 3мм	кг.	20	Подрядчик		
27	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором на глубину 150мм диаметром 8 мм	шт.	70,000						в помещении (высота 2-3м)
28	Установка арматуры из рифленой стали АIII, диаметром 8 мм в ранее просверленные отверстия	т.	0,007	Арматура АIII диаметром 8мм	кг.	7.00	Подрядчик		
29	Огрунтовка стен за 2 раза	м2	112,000	Грунтовка глубокого проникновения	м2	Норма	Подрядчик		
30	Оштукатуривание кирпичной кладки стен толщиной 20мм.	м2	20,000	цементно-песчаный раствор М150	м3	Норма	Подрядчик		
31	Шпатлевание стен на один раз	м2	112,000	Финишная шпатлевка	кг.	Норма	Подрядчик		
32	Окрашивание поверхности стен водоземulsionными составами фасадными.	м2	112,000	Водоземulsionная краска фасадная	кг.	Норма	Подрядчик		

33	Уборка помещения от строительного мусора с погрузкой в а/самосвал механизированным способом, перевозкой до 7 км	т.	33,200						
----	---	----	--------	--	--	--	--	--	--

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

СОСТАВИЛ:

Ст. инженер ОГМ

(должность)

"11" июля 2022 г.
(дата)


(подпись)

Мутных А.Л.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник цеха

(должность)

"11" июля 2022 г.
(дата)


(подпись)

Сабреков А.М.


(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Сметчик УЭБ

(должность)

"12" июля 2022 г.
(дата)


(подпись)

Питиримова Т.Л.

(расшифровка подписи)