

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

Зам. главного энергетика  
А.А. Шаклеин

ОРО

Заказчик:  
Начало работ:  
Окончание работ:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на Подготовку отключения корпуса 31-а от электроэнергетики в связи с демонтажем корпуса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Цех: 104 Корпус: \_\_\_\_\_

Основание: Демонтаж корпуса 31-а

(шифр проекта, пункт плана работ или др.)

Работы планируются выполняться силами: подрядчика

Условия труда в зоне производства работ: нормальные условия

№ п/п	Наименование дефекта, наименование работ (перечень мероприятий по устранению дефектов, для покрытий указывать системы слоев с указанием толщины слоя)	Ед. изм.	Кол-во	Необходимые материалы и запчасти				Условия выполнения работ (улица/помещение, отметка производства работ, наличие стесненных условий)	Примечание
				Наименование (сортамент, марка)	Ед. изм.	Кол-во	Комплектация ТМЦ (подрядчик/заказчик)		
1	2	шт.	4	5	6	7	8	9	10
1	Демонтаж распределительного пункта установленного на полу РП-4 в к-се 31-а (размеры до 1,7x1,1)	шт.	1					помещение	
2	Монтаж распределительного пункта установленного на полу РП-4 в к-се 31-а (размеры до 1,7x1,1) в здании склада столовой №4	шт.	1	Распределительный пункт Б/У	шт.	1	Заказчика	помещение	
3	Разработка грунта (шурфление на глубину до 1 м) для отыскания питающего кабеля идущего из к-са 105-а	куб.м	2,7					улица	
4	Разработка грунта (шурфление на глубину до 1 м) для отыскания питающего кабеля идущего в к-с 17-а	куб.м	2,7					улица	
5	Устройство траншеи под кабель для питания РП-4 глубиной 1 м ширина 0,5 м	куб.м	17,5					улица	

6	Монтаж кабеля по эстакаде питающего РП-4	м	60	АВБбШв 3x120+1x50	м	100	подрядчик	улица
7	Монтаж кабеля в траншее питающего РП-4	м	40					
8	Монтаж кабеля по эстакаде питающего к-с 17-а	м	60	АВБбШв 4x25	м	60	подрядчик	улица
9	Монтаж кабеля в траншее питающего к-с 17-а	м	40	АВБбШв 4x25	м	40	подрядчик	улица
10	Монтаж эстакады для прокладки кабеля к существующей эстакаде (33,6 м)	т	0,308	Швеллер10П	т	0,289	подрядчик	
				Уголок 50x50x5	т	0,019	подрядчик	улица
				Стойка кабельная К1150у L=0.4м	шт.	12	подрядчик	
11	Монтаж муфты соединительной 0,4 кВ	шт.	2	Полка кабельная К1162 УХЛП	шт.	24	подрядчик	
				Муфта кабельная 4СПп-1-(70-120)	шт.	1	подрядчик	улица
12	Монтаж муфты концевой 0,4 кВ	шт.	2	Муфта кабельная соединительная 4СПП-1-16/25	шт.	1	подрядчик	
				Муфта кабельная 1КВГпН-4-(16-25)	шт.	1	подрядчик	помещение
13	Устройство песчаной подушки под кабель	куб.м	1,75	Муфта кабельная 1КВГпН-4-(70-120)	шт.	1	подрядчик	
				Песок средней крупности	куб.м	норма	подрядчик	улица
14	Засыпка кабеля песком с верху	куб.м	1,75	Песок средней крупности	куб.м	норма	подрядчик	улица
				Лента "Осторожно кабель"	м	норма	подрядчик	улица
15	Укладка сигнальной ленты над кабелем в траншее	м	70					
16	Засыпка траншеи грунтом	куб.м	31,5					улица
17	Прокладка кабеля от здания склада РП-4 для питания к-са 4 по эстакаде	м	60					

		АВББШв 4x70		м	120	подрядчик	улица
18	Прокладка кабеля от здания склада РП-4 для питания к-са 4 по лотку на заборе	м	30				улица
19	Прокладка кабеля от здания склада РП-4 для питания к-са 4 по стене корпуса №4	м	30				
20	Монтаж муфты концевой 0,4 кВ	шт.	2	шт.	2	подрядчик	помещение
21	Разборка бетонного основания 0,2 м	куб.м	3				улица
22	Устройство траншеи для прокладки нулевого провода к РП-6 здание склада столовой №4	куб.м	20				улица
23	Прокладка нулевого провода в траншее	м	40				
24	Прокладка нулевого провода по эстакаде до РП-6	м	60	м	100	подрядчик	улица
25	Соединение существующего нулевого кабеля СБ 3x95 с кабелем КРПТ 1x95	соед	1	шт.	4	подрядчик	улица
26	Засыпка траншеи грунтом	куб.м	20				улица
27	Погрузка, перевозка на расстояние 38 км и утилизация строительного мусора	т	7,2			падрядчик	

Примечания:

Для выполнения работ механизмы предоставляет Подрядчик, за исключением механизмов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Все материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляет Подрядчик, за исключением материалов Заказчика, указанных в табличной части ведомости дефектов.

Шифр чертежа (проекта), который относится ко всей дефектной ведомости, указывать в строке «Основание». Шифр чертежа, который относится к конкретной позиции в дефектной ведомости, прописывать в столбце «Примечание».

Составил:

Начальник цеха 104

(должность)

Энергетик цеха

(должность)

Сметчик УЭБ

(должность)

"19" 08 2022 г.

(дата)

"19" 08 2022 г.

(дата)

"19" 08 2022 г.

(дата)

А.Ю. Хорошилов

(расшифровка подписи)

А.А. Хардин

(расшифровка подписи)

Т.Л. Питиримова

(расшифровка подписи)