

«23» декабря 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение капитального ремонта градирни
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

1. Заказчик - ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

2. Место проведения работ: Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, территория завода (цех № 15, корпус 176).

3. Вид деятельности: Капитальный ремонт 2 (двух) секций градирни 2 ВГ-70:

3.1 Ремонт железобетонных конструкций: восстановление защитного слоя бетона на 10 колоннах, 4 балках, восстановление разрушенного бетонного слоя водоприемных чаш по периметру;

3.2 Ремонт (замена) водораспределительной системы – длина 800 п.м (16т), Ду= 150 мм;

3.3 Ремонт (замена) металлоконструкций: рам для вентиляторов, площадок обслуживания – 2 шт.;

3.4 Замена обшивки и ветровых перегородок из профнастила – 612 м²;

3.5 Замена диффузоров – 2 шт.;

3.6 Замена лопастей вентиляторов – 2шт.;

3.7 Замена водосливов;

3.8 Замена водоразбрызгивающих сопел – 950 шт.;

3.9 Замена блоков оросителей (2 яруса, полиэтилен) – 600 м²;

3.10 Замена блоков водоуловителей (полиэтилен) – 300 м²;

3.11 Проведение пуско-наладочных работ;

3.12 Выдача заключения об общем техническом состоянии оборудования.

4. Технические характеристики оборудования:

4.1 Двухсекционная градирня 2 ВГ-70 (типовой проект 901-6-20, площадь одной секции – 144 м², размер секции – 12×12×11,5 м);

4.2 Вентилятор марки 2 ВГ70 (способ создания тяги – всасывающий; производительность – 1100000 м³/час; диаметр рабочего колеса – 7000 мм; скорость вращения рабочего колеса – 170об/мин; марка электродвигателя – ВАСВ15-23-24; мощность электродвигателя – 75 кВт; напряжение – 380 В; масса вентилятора – 9300 кг; угол установки лопастей – 14 градусов; создаваемый напор – 16 мм.рт.ст.);

4.3 Диффузор (высота – 5000 мм; диаметр – 8400 мм).

5. Условия строительства:

5.1 Работы производятся в условиях действующего производства (рядом с действующими секциями).

5.2 Заказчик обеспечивает всеми видами энергоресурсов от существующих источников предприятия на время проведения строительно-монтажных работ.

5.3 Исполнитель во время проведения строительно-монтажных работ обеспечивает соблюдение правил и норм действующего законодательства, регламентирующих данный вид деятельности, а так же инструкций, устанавливающих порядок проведения работ на территории ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».

5.4 Исполнитель самостоятельно обеспечивает работы необходимым количеством материалов, оснасткой и приспособлениями.

6. Срок выполнения работ: до 01.05.2012года.

7. Для рассмотрения ценовой комиссией ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» должны быть представлено предложение, содержащее следующую информацию:

7.1 Сведения о компании-подрядчике. Возможность выполнения полного комплекса работ «под ключ». Опыт выполнения работ на аналогичных объектах.

7.2 График и условия выполнения проектных, монтажных и пусконаладочных работ.

7.3 Стоимость выполнения работ, условия оплаты, гарантийные обязательства на выполненные работы.

8. Настоящее предложение ни при каких условиях не может рассматриваться в качестве оферты или предложения принять участие в торгах, в связи с чем у Заказчика не возникает обязательств по заключению договора перед лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующий договор, и, как следствие, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности перед кем-либо за отказ от его заключения.

Главный энергетик



Г.В. Недоступ